



capçada sobre el sòl. Tampoc es podran realitzar treballs que impermeabilitzin el sòl ni abocar cap tipus de residus que puguin afectar-ne el sistema radicular. Així mateix caldrà garantir que abans d'iniciar qualsevol tipus de treballs en la zona s'efectuarà una protecció perimetral al voltant de l'arbre, que impedeixi l'accés de màquines, materials i altres elements d'obra a menys de 10 metres del Roure. En aquest sentit seran d'aplicació estricta les Normes Tecnològiques de Jardineria que fan referència a protecció dels elements vegetals durant els treballs de construcció.